Orneta, 14.09.2026 r.

BRM.003.1.2026

Pan
Marcin Jotko
Radny Rady Miejskiej
w Ornecie

W odpowiedzi na zapytania złożone na XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 28.08.2026 r. w sprawie stanu technicznego przepustowości sieci kanalizacji deszczowej ulic Radosnej, Jana Pawła II, Cichej i Morąskiej informuję, że:

Ad. 1.
Kanalizacja deszczowa w ul. Radosnej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Morąskiej (DW 507) jest w dobrym stanie technicznym. Jest to nowa infrastruktura, która została wybudowana w 2023 r., na potrzeby odwodnienia tylko i wyłącznie przebudowywanej drogi gminnej publicznej na ww. odcinku oraz części drogi wewnętrznej (łącznik od ul. Radosnej do zabudowy wielolokalowej przy ul. Morąskiej), zgodnie pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Lidzbarskiego nr Or/191/2021 01.09.2021 r.
Sieć kanalizacji deszczowej, jest wykonana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, która została opracowana przez biuro projektowe na podstawie obowiązujących warunków technicznych, norm i wytycznych branżowych. Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się na deszcz miarodajny, a nie na ekstremalne przepływy wody przy deszczu nawalnym, który występuje sporadycznie w ciągu roku. W trakcie prowadzenia prac przy przebudowie ul. Radosnej usytuowano wpusty uliczne po przeciwnej stronie niż występuje naturalny spadek terenu. Jezdnia posiada jednostronny spadek poprzeczny, skierowany w stronę przeciwną do zlokalizowanych wjazdów na przyległe nieruchomości. Przyjęte rozwiązanie miało na celu ograniczenie spływu wód opadowych w kierunku wjazdów oraz zabezpieczenie przyległych nieruchomości przed ich zalewaniem. Nie odprowadza się wody z terenów zielonych, które mogą być okresowo zalane. Działa to na korzyść poziomu wód gruntowych, gdyż woda wsiąka do gleby chroniąc ją przed suszą. W związku z powyższym występowanie okresowych, intensywnych opadów deszczu nie stanowi samo w sobie podstawy do uznania, że istniejący system kanalizacji deszczowej został zaprojektowany z niewłaściwymi parametrami lub wymaga zwiększenia średnicy przewodów.
Ulica Jana Pawła II, Cicha i Morąską nie stanowią dróg gminnych. Nie znany jest stan techniczny infrastruktury odwodnieniowej w obrębie tych ulic.

Ad. 2.
Jak już wspomniano powyżej kanalizacja deszczowa została wybudowana w 2023 r. wg obowiązujących norm i zasad projektowych dla tego rodzaju infrastruktury. Przebudowana droga wraz z całą infrastrukturą objęta jest trwałością projektu. Nie planuje się wymiany infrastruktury odwodnieniowej na większą.

Ad. 3.
Dla wskazanego obszaru nie planuje się wykonania ekspertyzy projektu technicznego bądź analizy hydrologiczno-hydraulicznej, gdyż wszystkie analizy w zakresie określenia zlewni spływu

przepustowości sieci kanalizacji deszczowej były wykonane na etapie projektu przebudowy drogi ul. Radosna.
Wybudowana kanalizacja deszczowa w ramach przebudowy drogi gminnej wykonana jest zgodnie z projektem i obowiązującymi normami.

Z poważaniem

Z up. BUMISTRZA
Jacek Sochacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Egz. 3
Otrzymuje:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ornecie – wm.
3. aa

Sporządził:
1. ROŚ – Joanna Leszczyńska
2. IFP – Celina Piasecka
3. Inspekotr nadzoru – Paweł Piwowarski